

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Nazwa robót: PRZYGOTOWANIE SAL DO WYSTAW - 2017
Lokalizacja: PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3 WARSZAWAInwestor: ZACHĘTA GALERIA NARODOWA SZTUKI
PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3 WARSZAWA

PRZEDMIAR		Strona 1			03-01-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1			PRZYGOTOWANIE SAL DO WYSTAWY		
1	10	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby z tynków ścian	m ²	345,390
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6907,77*5/100		345,389
1	11	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach nr 1 - 10 i 12 -13 - farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	6907,770
1	12	KNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóg gipsowych	m ²	452,580
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((7,26+13,0)*2*5,85-(1,68*3,2*2))*2		452,580
1	13	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach nr 1 - 10 i 12 -13 - farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	6907,770
1	14	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7424,280
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	313,9 * 4 <sala nr 1>		1255,600
		2	186,1 *4 <sala nr 2>		744,400
		3	96,16*4<sala nr 3>		384,640
		4	92,4*4<sala nr 4>		369,600
		5	96,11*4 <sala nr 5>		384,440
		6	78,0*4 <sala nr 6>		312,000
		7	124,0*4 <sala nr 7>		496,000
		8	286,9*4 <sala nr 8>		1147,600
		9	79,0*4 <sala nr 9>		316,000
		10	41,0*5 <sala nr 10>		205,000
		11	94,3 * 4 <sala nr 11>		377,200
		12	124,4 * 4 <sala nr 12>		497,600
		13	155,7*6 <sala nr 13>		934,200
		14			
1	15	KNR 202-20-24-04-00	Ścianki Rigips ruszt pojedyn z pokryciem 1-str 50 2-warst	m ²	450,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	450		450,000
1	16	KNR 202-20-24-02-00	Ścianki Rigips ruszt pojedyn z pokryciem obustr 75 2-warst	m ²	300,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	300		300,000
1	17	WKNR W202-15-10-07-00	Malowanie suchych tynków 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	400,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	400		400,000
1	18	WKNR W202-15-10-07-00	Malowanie suchych tynków 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	350,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	350		350,000

2 PRACE PO WYSTAWIE

88108 2 18 19	KNR W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	1200,000
---------------	-----------------	--	----------------	----------

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1200
					1200,000
2	20		Wywóz materiałów z rozbiórek - kontenery	szt	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 15
					15,000
2	21	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7424,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	313,9 * 4 <sala nr 1>		1255,6
		2	186,1 * 4 <sala nr 2>		744,4
		3	96,16*4<sala nr 3>		384,64
		4	92,4*4<sala nr 4>		369,6
		5	96,11*4 <sala nr 5>		384,44
		6	78,0*4 <sala nr 6>		312
		7	124,0*4 <sala nr 7>		496
		8	286,9*4 <sala nr 8>		1147,6
		9	79,0*4 <sala nr 9>		316
		10	41,0*5 <sala nr 10>		205
		11	94,3 * 4 <sala nr 11>		377,2
		12	124,4 * 4 <sala nr 12>		497,6
		13	155,7*6 <sala nr 13>		934,2
		14			
3		PRACE BUDOWLANE RÓŻNE			
3	22	TZKBNK XVIm 0222-13	Uzupełnienie marmuru Carrara	metr	17,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 17
					17,000
3	23	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²	230,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 230
					230,000
3	24	KNR 19-01 0731-01	Wykonanie sztablatur na ścianach gładkich	m ²	195,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 195
					195,000
3	25	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	1990,000
3	26		Wywóz materiałów odpadowych wraz z utylizacją z prowadzonych remontów	szt	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 8
					8,000
3	27	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	650,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 650
					650,000
3	28	WKNR W401-08-16-01-10	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych	m ²	185,000
3	29	WKNR W401-08-16-03-10	Mechaniczne szlifowanie nowych posadzek z deszczulek powierzchni ponad 8 m ²	m ²	540,000
3	30	WKNR W401-08-19-07-00	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	725,000
3	31	WKNR W401-08-14-02-00	Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek grub 19-22 mm mocowanych na gwoździach	m ²	15,000
3	34	WKNR W401-14-05-01-00	Reperacja posadzki z kamienia łamanego o pow do 3,0 m ² szer elementu do 50 cm	m ²	0,500
3	35	WKNR W401-14-06-01-00	Reperacja okładzin z kamienia stopni schodowych szer 50 cm	m ²	1,000

Bogusław Nowakowski
 upr. bud. St 600/82. St. 601/82
 ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa
 tel. 502 285 355