

Przedmiar robót

Obiekt	MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA SALI WIELOFUNKCYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZACHĘCIE - NARODOWEJ GALERII SZTUKI W WARSZAWIE (00-916) PRZY PL. MAŁACHOWSKIEGO 3, dz. ew. 6/1 6/2 obr. 50307 WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE
Rodzaj robót	PRACE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE
Branża	INSTALACJE SANITARNE
Lokalizacja	WARSZAWA, PL. MAŁACHOWSKIEGO 3
Inwestor	NARODOWA GALERIA SZTUKI - ZACHĘTA

Tabela przedmiaru robót

MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA SALI WIELOFUNKCYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZACHĘCIE - NARODOWEJ GALERII SZTUKI W WARSZAWIE (00-916) PRZY PL. MAŁACHOWSKIEGO 3, dz. ew. 6/1
6/2 obr. 50307 WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Remont instalacji wentylacji - Galeria Zachęta w Warszawie					
System nawiewny N4					
1	KNR 2-17 0103/06 analogia	St-00	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm Kod CPV: 45331210-1	m2	45
2	KNR 2-17 0103/06	St-00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm - klasa szczelności B Kod CPV: 45331210-1	m2	45
3	KNR 2-16 0305/04	St-00	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową gr. 40mm powierzchni płaskich bez względu na ich wielkość Kod CPV: 45321000-3	m2	45
4	KNR 4-02u1 0004/04 analogia	St-00	Demontaż istniejących anemostatów nawiewnych 400x500 zainstalowanych w suficie Kod CPV: 45331210-1	szt	8
5	KNR 2-17 0139/03	St-00	Montaż anemostatów nawiewnych wraz ze skrzynką rozprężną izolowaną termicznie i akustycznie np. Trox/Swegon Kod CPV: 45331210-1	szt	8
6	KNR-W 2-17 0119/03 analogia	St-00	Przewód elastyczny izolowany, z podwieszeniami oraz elementami montażowymi, Dn = 250 [mm] Kod CPV: 45331210-1	m2	8
7	KNR 2-17 0134/01	St-00	Montaż przepustnic regulacyjnych wielopłaszczyznowych ręcznych 400x315 Kod CPV: 45331210-1	szt	2
8	KNR 2-17 0134/01	St-00	Montaż przepustnic regulacyjnych wielopłaszczyznowych ręcznych 250x250 Kod CPV: 45331210-1	szt	1
9	KNR 2-17 0134/01	St-00	Montaż przepustnic regulacyjnych wielopłaszczyznowych VAV 200x200 do sterowania z lokalnej tablicy Kod CPV: 45331210-1	szt	1
10	KNR 7 0702/02	St-00	Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm Kod CPV: 45331210-1	m2	40
System wywiewny W4					
11	KNR 2-17 0103/06 analogia	St-00	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm Kod CPV: 45331210-1	m2	14
12	KNR 2-17 0103/06	St-00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm - klasa szczelności B Kod CPV: 45331210-1	m2	14
13	KNR 2-16 0305/04	St-00	Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową gr. 40mm powierzchni płaskich bez względu na ich wielkość Kod CPV: 45321000-3	m2	14
14	KNR 4-02u1 0003/02	St-00	Demontaż istniejących kratki wywiewnych 500x500 zainstalowanych w ścianie Kod CPV: 45331210-1	szt	5
15	KNR 2-17 0137/02	St-00	Montaż kratki wyciągowych ściennych z kierownicami poziomymi i przepustnicą powietrza typu np. Trox/Swegon Kod CPV: 45331210-1	szt	5
16	Kalkulacja indywidualna	St-00	Regulacja instalacji Kod CPV: 45331210-1	kpl	1
System wentylacyjny W8A - wyciąg z okapu kuchennego restauracji					
17	KNR 2-17 0103/06 analogia	St-00	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm Kod CPV: 45331210-1	m2	8,4
18	KNR 2-17 0103/06	St-00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm - klasa szczelności B Kod CPV: 45331210-1	m2	8,4
19	KNR 2-16 0304/01	St-00	Zabudowa p.poż. np. Conlit Plus Alu EI120 grubości 60mm Kod CPV: 45321000-3	m2	8,4
20	Kalkulacja indywidualna	St-00	Regulacja instalacji Kod CPV: 45331210-1	kpl	1
System wentylacyjny W1 - wyciąg z Sali Matejkowej					
21	KNR 2-17 0103/06 analogia	St-00	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm Kod CPV: 45331210-1	m2	20
22	KNR 2-17 0103/06	St-00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie do 4400mm - klasa szczelności B Kod CPV: 45331210-1	m2	20
23	KNR 2-16 0304/01	St-00	Zabudowa p.poż. np. Conlit Plus Alu EI120 grubości 60mm Kod CPV: 45321000-3	m2	20
24	Kalkulacja indywidualna	St-00	Regulacja instalacji Kod CPV: 45331210-1	kpl	1

Tabela przedmiaru robót

MODERNIZACJI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA SALI WIELOFUNKCYJNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ZACHĘCIE - NARODOWEJ GALERII SZTUKI W WARSZAWIE (00-916) PRZY PL. MAŁACHOWSKIEGO 3, dz. ew. 6/1
6/2 obr. 50307 WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR-W 4-01 1301/09	St-00	Montaż drabiny w szachcie instalacyjnym – drabina pionowa, aluminiowa, szerokość 0,5m, h=5,5m Kod CPV: 45331210-1	m	5,5
			System wentylacyjny W4a		
26	KNR-W 2-17 0137/02 - analogia		Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu operatora	szt	1
27	KNR-W 2-17 0137/02		Montaż nowej kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu operatora	szt	1
28	KNR-W 2-17 0201/03		Demontaż wentylatora kanałowego	szt	1
29	KNR-W 2-17 0201/03		Montaż nowego wentylatora kanałowego z analogicznym wydatkiem	szt	1