

KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV

Nazwa robót: PRZYGOTOWANIE SAL DO WYSTAW - 2019
Lokalizacja: PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3 WARSZAWA

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Nazwa robót: PRZYGOTOWANIE SAL DO WYSTAW - 2019
Lokalizacja: PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3 WARSZAWAInwestor: ZACHĘTA GALERIA NARODOWA SZTUKI
PLAC MAŁACHOWSKIEGO 3 WARSZAWA

PRZEDMIAR

Strona 1

26-03-2019

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1			PRZYGOTOWANIE SAL DO WYSTAWY		
1	1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby z tynków ścian	m ²	345,390
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6907,77*5/100		345,389
1	2	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach nr 1 - 10 i 12 -13 - farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	6907,770
1	3	KNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych	m ²	452,580
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((7,26+13,0)*2*5,85-(1,68*3,2*2))*2		452,580
1	4	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach nr 1 - 10 i 12 -13 - farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	6907,770
1	5	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7424,280
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	313,9 * 4 <sala nr 1>		1255,600
		2	186,1 *4 <sala nr 2>		744,400
		3	96,16*4<sala nr 3>		384,640
		4	92,4*4<sala nr 4>		369,600
		5	96,11*4 <sala nr 5>		384,440
		6	78,0*4 <sala nr 6>		312,000
		7	124,0*4 <sala nr 7>		496,000
		8	286,9*4 <sala nr 8>		1147,600
		9	79,0*4 <sala nr 9>		316,000
		10	41,0*5 <sala nr 10>		205,000
		11	94,3 * 4 <sala nr 11>		377,200
		12	124,4 * 4 <sala nr 12>		497,600
		13	155,7*6 <sala nr 13>		934,200
		14			
1	6	KNR 202-20-24-04-00	Ścianki Rigips ruszt pojedyn z pokryciem l-str 50 2-warst	m ²	450,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	450		450,000
1	7	KNR 202-20-24-02-00	Ścianki Rigips ruszt pojedyn z pokryciem obustr 75 2-warst	m ²	300,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	300		300,000
1	8	WKNR W202-15-10-07-00	Malowanie suchych tynków 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	400,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	400		400,000
1	9	WKNR W202-15-10-07-00	Malowanie suchych tynków 2x farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	350,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	350		350,000
1	10	KNR 202-20-12-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m ²	m ²	300,000
1	11	KNR 202-20-03-03-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-02 2-warstwowo obustronnie	m ²	200,000
1	12	KNR 202-20-03-07-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-02 2-warstwowo jednostronnie	m ²	200,000
1	13	WKNR W401-12-15-07-00	Mycie podłóg drewnianych malowanych	m ²	7424,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
2	PRACE PO WYSTAWIE				
2	14	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	1200,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1200		1200,000
2	15		Wywóz materiałów z rozbiórek - kontenery	szt	15,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		15		15,000
2	16	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	7424,280
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	313,9 * 4 <sala nr 1>	1255,6		1255,600
	2	186,1 * 4 <sala nr 2>	744,4		744,400
	3	96,16*4<sala nr 3>	384,64		369,600
	4	92,4*4<sala nr 4>	369,6		384,440
	5	96,11*4 <sala nr 5>	384,44		384,440
	6	78,0*4 <sala nr 6>	312		312,000
	7	124,0*4 <sala nr 7>	496		496,000
	8	286,9*4 <sala nr 8>	1147,6		1147,600
	9	79,0*4 <sala nr 9>	316		316,000
	10	41,0*5 <sala nr 10>	205		205,000
	11	94,3 * 4 <sala nr 11>	377,2		377,200
	12	124,4 * 4 <sala nr 12>	497,6		497,600
	13	155,7*6 <sala nr 13>	934,2		934,200
	14				
2	17	WKNR W401-12-15-07-00	Mycie podłóg drewnianych malowanych	m ²	7424,000
3	PRACE BUDOWLANE RÓŻNE				
3	18	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej	m ²	230,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		230		230,000
3	19	KNR 19-01 0731-01	Wykonanie sztablatur na ścianach gładkich	m ²	195,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		195		195,000
3	20	KNR 19-01 1305-02	Malowanie ścian w salach farbami Tikurilla lub równorzędnymi przy świetle sztucznym.	m ²	1990,000
3	21		Wywóz materiałów odpadowych wraz z utylizacja z prowadzonych remontów	szt	8,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		8		8,000
3	22	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	650,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		650		650,000
3	23	WKNR W401-08-16-01-10	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych	m ²	185,000
3	24	WKNR W401-08-16-03-10	Mechaniczne szlifowanie nowych posadzek z deszczulek powierzchni ponad 8 m ²	m ²	540,000
3	25	WKNR W401-08-19-07-00	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	725,000
3	26	WKNR W401-08-14-02-00	Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek grub 19-22 mm mocowanych na gwoździach	m ²	15,000
3	27	WKNR W401-14-05-01-00	Reperacja posadzki z kamienia łamanego o pow do 3,0 m ² szer elementu do 50 cm	m ²	0,500
3	28	WKNR W401-14-06-01-00	Reperacja okładzin z kamienia stopni schodowych szer 50 cm	m ²	1,000
3	29	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	500,000
3	30	WKNR W401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	500,000
3	31	WKNR W401-12-15-08-00	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	725,000