

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - INSTALACJA WODA ZIMNA

Lp.	Opis	Ilość	Jedn.obm.
1	INSTALACJA WODY ZIMNEJ		
1.1	Rury jednorodne z tworzywa PP PN16		
1.1.1	20x2,8	68	mb
1.2	Izolacja wełna mineralna pokryta płaszczem aluminiowym do rur chłodniczych		
1.2.1	10 mm (rury o średnicach 20x2,8)	68	mb
1.3	Armatura		
1.3.1	Zawór odcinający prosty		
1.3.1.2	DN15	9	szt.
1.3.2	Filtr wody		
1.3.2.1	DN15	3	szt.
1.3.3	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA		
1.3.3.1	DN15	1	szt.
1.3.4	Wodomierz jednostrumieniowy GSDB DN15	1	szt.
1.3.5	Zawór elektromagnetyczny pod siłownik ON/OFF		
1.3.5.1	DN15	1	szt.
1.3.6	Manometr	6	szt.
1.3.7	Zawór spustowy	6	szt.
1.4	Urządzenia		
1.4.1	Nawilżacz parowy do centrali NW14, wydajność nawilżacza 13,62kg/h	1	szt.
1.4.2	Nawilżacz parowy do centrali NW15A, wydajność nawilżacza 3,89kg/h	1	szt.

Uwaga: Zestawienie materiałów służy tylko do oszacowania ilości materiałów, nie stanowi podstawy do zamówienia.